Información General

Entidad : Ens d Abastament d Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Organismo : DIRECCIÓ DE MANTENIMENT
Expediente : 2026-0049-OOB
Objeto : L’objecte d’aquest contracte és executar les obres per la "Renovació dels cabalímetres de control a la xarxa de distribució d’ATL, lligats a la UPC" (fase IV). També s’inclou la instal·lació de nous cabalímetres per a millorar el control dels cabals que circulen per la xarxa de distribució. En resum els treballs a executar són: • Treballs de subministrament i muntatge per la instal·lació dels cabalímetres. Inclou del desmuntatge dels elements existents necessaris. • Adequació de la valvuleria associada, com ara les vàlvules papallona, carrets de desmuntatge, etc. o bé la instrumentació de control. • Nova instal·lació elèctrica i la part de control dels nous cabalímetres, sobretot en adequar l’armari de potència i control existent. • Posta en marxa dels cabalímetres, i proves en local i en remot de les senyals. El nombre de cabalímetres inclosos en aquesta actuació oscil·len entre els diàmetres DN 50-2200 mm i en total s’estimen en 47 unitats (24 ut de nova instal·lació, 8 ut de substitució d’equips existents i la resta són cabalímetres de càlcul de rendiment hidràulic de plantes). Al projecte s’indiquen les coordenades exactes de cada cabalímetre que es troben repartits majoritàriament a la xarxa de distribució, però també hi ha 9 ut a les pròpies plantes de la ITAM Tordera i Llobregat. Tots els cabalímetres seran de tipus electromagnètics i seran de qualitat zero distance, perquè pràcticament en cap de les instal·lacions es disposa de distàncies de control. El projecte defineix el desenvolupament de la solució a nivell constructiu per cadascun dels punts de control.
Modalidad : Obras
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 3.444.636,54€
Importe de licitación con impuestos : 4.168.010,21€
Fecha Publicación : 27 - 03 - 2026
Plazo de presentación de ofertas :
- **Inicio del plazo :** 27 - 03 - 2026 08:16
- **Fin del plazo :** 12 - 05 - 2026 13:00

C.P.V. :
[45232100] Obras auxiliares para tuberías de agua.

Documentos

Nombre	Huella electrónica (Algoritmo SHA-512 base64)
[Anuncio de Licitación] 001003CODICE_CN.xml	LYJuVfW9q9GDWpAdq2L5/HHjS1Ak +8YZaDiurZGI7Q1q8C9noyS/0xzGhPDOdX4BoGME

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 17/04/2026 12:49:44.